

สรุปผลการประมาณราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทำนบกั้นน้ำลำห้วยสูงบริเวณสวน นายบรรทม อิบูรณ์ ขนาด สันกว้าง 7.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการโดย นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง วันที่ 6 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	113,344.64	1.3375	151,598.46	
2	ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			151,598.46	
	ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ			150,000.00	
	ตัวอักษร (- หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน -)				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรเทพ โกษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
(นายพิทักษ์ชิน ชมภูภาค)
นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 
(นายสวิง เรือนสอน)
ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางชลนภัส ชัยสุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจรัส พินิจ)
ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท.  เห็นชอบ / อนุมัติ
(วันชัย ถิ่นจันทร์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม

ใบแจ้งรายละเอียดและประมาณราคา

ปร.4 1/1

ประมาณราคาก่อสร้าง ทำนบกั้นน้ำลำห้วยสูงบริเวณสวน นายบรรทม อธิบุรณ์ ขนาด สันกว้าง 7.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการโดย นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง

วันที่ 6 กันยายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานโครงสร้างสันทำนบ คสล.							
	1.1 งานดินซุด-ถมคืน	44.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,356.00	4,356.00
	1.2 งานคอนกรีต 210 KSC	8.47	ลบ.ม.	-	-	512.36	4,339.68	4,339.68
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	60.89	ถุง	135.36	8,242.07	-	-	8,242.07
	- หินย่อย	7.53	ลบ.ม.	636.63	4,793.82	-	-	4,793.82
	- ทรายหยาบ	6.18	ลบ.ม.	545.17	3,369.15	-	-	3,369.15
	1.3 งานเหล็กเสริม	497.33	กก.	-	-	3.55	1,765.52	1,765.52
	- เหล็กเส้นกลม SR - 24 Ø 9 มม.	33.11	เส้น	92.52	3,063.33	-	-	3,063.33
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD - 30 Ø 12 มม.	37.40	เส้น	166.53	6,228.22	-	-	6,228.22
	- ลวดผูกเหล็ก	14.91	กก.	34.11	508.58	-	-	508.58
	1.4 งานไม้แบบ	55.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,315.00	7,315.00
	- ไม้แบบ 50%	27.50	ลบ.ฟ.	300.00	8,250.00	-	-	8,250.00
	- ไม้คร่าว	8.25	ลบ.ฟ.	300.00	2,475.00	-	-	2,475.00
	- ตะปู	13.75	กก.	36.45	501.18	-	-	501.18
2	งานคอนกรีตล้นบนหินใหญ่	14.96	ลบ.ม.	-	-	399.80	5,981.00	5,981.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	71.95	ถุง	135.36	9,739.15	-	-	9,739.15
	- หินใหญ่	9.12	ลบ.ม.	747.66	6,818.65	-	-	6,818.65
	- หินย่อย	8.52	ลบ.ม.	636.63	5,424.08	-	-	5,424.08
	- ทรายหยาบ	9.87	ลบ.ม.	545.17	5,380.82	-	-	5,380.82
3	งานหินเรียงยาแนว	19.04	ลบ.ม.	-	-	269.28	5,127.09	5,127.09
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	6.09	ถุง	135.36	824.34	-	-	824.34
	- หินใหญ่	24.37	ลบ.ม.	747.66	18,220.47	-	-	18,220.47
	- ทรายหยาบ	1.14	ลบ.ม.	545.17	621.49	-	-	621.49
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							113,344.64

หมายเหตุ - อัตราราคางานก่อสร้างชลประทาน ที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอมืองพะเยา 25.00-25.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจประมาณการ

(นายวรเทพ โกษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง