

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ ซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยร่องช้างพร้อมขุดลอก ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากของเดิม 2.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,200.00 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง 19 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	159,978.00	1.3375	213,970.58	
2	ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			213,970.58	
	ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ			208,000.00	
	ตัวอักษร (- สองแสนแปดพันบาทถ้วน -)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


..... ประธานฯ
(นายวรเทพ โกษา)


..... กรรมการ
(นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง)


..... กรรมการ
(นางชลนภัส ช่ายสุวรรณ)


..... กรรมการ
(นายตันติกร อุดมโภชน์)

เห็นชอบ / อนุมัติ


ว่าที่...ร.ท.....
(วันชัย ถิ่นจันทร์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม

ใบแจ้งรายละเอียดและประมาณราคา

ปร.4 1/1

โครงการ ซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยร่องช้างพร้อมขุดลอก ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากของเดิม 2.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,200.00 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ประมาณการโดย นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง

19 มกราคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ บาท/สต.	จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
1	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	4,200.00	ลบ.ม.	18.00	75,600.00	(ขุดกอง)
2	ค่าตักดิน	4,200.00	ลบ.ม.	8.80	36,960.00	
3	ขนดินซ่อมแซมตลิ่งระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร	4,200.00	ลบ.ม.	11.29	47,418.00	
	รวม				159,978.00	

หมายเหตุ - อัตราราคางานก่อสร้างชลประทาน ที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมืองพะเยา 28.00-28.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจประมาณการ

(นายวรเทพ โกษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง