

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประตุระบายน้ำ ลำห้วยหอบบริเวณวังมัจฉา ขนาด กว้าง 3.00 ม. สูง 1.00 ม.


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการโดย นายยุทธพงศ์ สิ้นเพียง วันที่ 19 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	4,588.50	1.3375	6,137.12	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,137.12	
	ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ			5,900.00	
	ตัวอักษร (- ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน -)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


..... ประธานฯ
(นายวรเทพ โกษา)


..... กรรมการ
(นายยุทธพงศ์ สิ้นเพียง)


..... กรรมการ
(นางชลนภัส ข่ายสุวรรณ)


..... กรรมการ
(นายตันติกร อุดมโกชน)

เห็นชอบ / อนุมัติ


ว่าที่...ร.ท.....

(วันชัย ถิ่นจันทร์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม

ใบแจ้งรายละเอียดและประมาณราคา

ปร.4 1/1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประตุน้ำ ล้ำห้วยหอบบริเวณวังมัจฉา ขนาด กว้าง 3.00 ม. สูง 1.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการโดย นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง

วันที่ 19 มกราคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	คอนกรีต 1:2:4	0.52	ลบ.ม.	-	-	436.00	226.72	226.72
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	3.55	ถุง	135.00	479.25	-	-	479.25
	หินย่อย	0.29	ลบ.ม.	638.00	185.02	-	-	185.02
	ทรายหยาบ	0.56	ลบ.ม.	545.00	305.20	-	-	305.20
2	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	-	-	133.00	798.00	798.00
	ไม้แบบ	3.00	ลบ.ฟ.	300.00	900.00	-	-	900.00
	ไม้โครง	0.90	ลบ.ฟ.	300.00	270.00	-	-	270.00
	ตะปู	0.75	กก.	36.00	27.00	-	-	27.00
3	งานเหล็กเสริม	25.44	กก.	-	-	3.55	90.31	90.31
	เหล็กเส้นกลม SR -24 Ø 9 มม.	5.10	เส้น	114.00	581.40	-	-	581.40
	ลวดผูกเหล็ก	0.76	กก.	35.00	26.60	-	-	26.60
4	ไม้กันระดับน้ำ							
	ไม้แดง 2"x6" ยาว 1.00 ม.	3.00	ท่อน	233.00	699.00	-	-	699.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							4,588.50

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง)

นายช่างโยธา ทต.หนองหล่ม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจประมาณการ

(นายวรเทพ โกษา)

ผอ.กองช่าง ทต.หนองหล่ม