

สรุปผลการประมาณราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทำนบกั้นน้ำลำห้วยหอยง้ำซ้าย ขนาด สันกว้าง 10.00 เมตร สูง 1.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง วันที่ 6 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	134,300.88	1.3375	179,627.43	
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				
	เลื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			179,627.43	
	ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ			178,000.00	
	ตัวอักษร (- หักเงินเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน -)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวรเทพ โกษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพิทักษ์ ชมภูภาค)

นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประเสริฐ บัวนาค)

ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางชลนภัส ช่ายสุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมานพ มั่งมูล)

ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท.



เห็นชอบ / อนุมัติ

(วันชัย ถิ่นจันทร์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม

ใบแจ้งรายละเอียดและประมาณราคา

ปร.4 1/1

ประมาณราคาก่อสร้าง ทำนบกั้นน้ำลำห้วยหองแงซ้าย ขนาด สันกว้าง 10.00 เมตร สูง 1.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการโดย นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง

วันที่ 6 กันยายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานโครงสร้างสันทำนบ คสล.							
	1.1 งานดินซุด-ถมคืน	45.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,504.50	4,504.50
	1.2 งานคอนกรีต 210 KSC	8.27	ลบ.ม.	-	-	512.36	4,237.21	4,237.21
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	59.46	ถุง	135.36	8,048.50	-	-	8,048.50
	- หินย่อย	7.36	ลบ.ม.	636.63	4,685.59	-	-	4,685.59
	- ทรายหยาบ	6.03	ลบ.ม.	545.17	3,287.37	-	-	3,287.37
	1.3 งานเหล็กเสริม	494.54	กก.	-	-	3.55	1,755.61	1,755.61
	- เหล็กเส้นกลม SR - 24 Ø 9 มม.	30.63	เส้น	92.52	2,833.88	-	-	2,833.88
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD - 30 Ø 12 มม.	38.48	เส้น	166.53	6,408.07	-	-	6,408.07
	- ลวดผูกเหล็ก	14.83	กก.	34.11	505.85	-	-	505.85
	1.4 งานไม้แบบ	57.20	ตร.ม.	-	-	133.00	7,607.60	7,607.60
	- ไม้แบบ 50%	28.60	ลบ.ฟ.	300.00	8,580.00	-	-	8,580.00
	- ไม้คร่า	8.58	ลบ.ฟ.	300.00	2,574.00	-	-	2,574.00
	- ตะปู	14.30	กก.	36.45	521.23	-	-	521.23
2	งานคอนกรีตส่วนพนหินใหญ่	22.28	ลบ.ม.	-	-	399.80	8,907.54	8,907.54
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	107.16	ถุง	135.36	14,505.17	-	-	14,505.17
	- หินใหญ่	13.59	ลบ.ม.	747.66	10,160.69	-	-	10,160.69
	- หินย่อย	12.69	ลบ.ม.	636.63	8,078.83	-	-	8,078.83
	- ทรายหยาบ	14.70	ลบ.ม.	545.17	8,013.99	-	-	8,013.99
3	งานหินเรียงยาแนว	15.92	ลบ.ม.	-	-	269.28	4,286.93	4,286.93
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	5.09	ถุง	135.36	688.98	-	-	688.98
	- หินใหญ่	20.37	ลบ.ม.	747.66	15,229.83	-	-	15,229.83
	- ทรายหยาบ	0.95	ลบ.ม.	545.17	517.91	-	-	517.91
4	งานขุดลอกลำห้วย							
	- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	480.00	ลบ.ม.	-	-	17.42	8,361.60	8,361.60
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							134,300.88

หมายเหตุ - อัตราราคางานก่อสร้างชลประทาน ที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมืองพะเยา 25.00-25.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจประมาณการ

(นายวรเทพ โกษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง