

สรุปผลการประมาณราคา

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 114.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายประกอบ ศูนย์กลาง เลขที่ 114 จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายทัศน์ บ้านเลขที่ 185 หมู่ที่ 6 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	224,583.84	1.3624	305,973.02	
2	ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			305,973.02	
	ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ			305,000.00	
	ตัวอักษร (- สามแสนห้าพันบาทถ้วน -)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธาน
(นายวรเทพ โกษา)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท. 
(วันชัย ถิ่นจันทร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางชลนภัส ช่ายสุวรรณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายตันติกร อุดมโภชน)

ใบแจ้งรายละเอียดและประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 114.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายประกอบ ศูนย์กลาง เลขที่ 114 จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายทัศน์ บ้านาค เลขที่ 185 หมู่ที่ 6 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ประมาณการโดย นายยุทธพงศ์ สีนเปียง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่า วัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ทรายหยาบรองพื้น หนา เฉลี่ย 0.03 ม.	17.10	ลบ.ม.	708.00	12,106.80	34.12	583.40	12,690.20	
2	แบบข้าง	114.00	ม.	-	-	20.60	2,348.40	2,348.40	
3	งานคอนกรีต ค2 (240 ksc.)	68.40	ลบ.ม.	2,325.00	159,030.00	-	-	159,030.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	459.64	ถุง	-	-	-	-	-	
	- ทรายหยาบ	40.76	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- หินย่อย	60.09	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	456.00	ตร.ม.	-	-	12.07	5,503.92	5,503.92	
	- ค่าขัดหายาผิวคอนกรีต	456.00	ตร.ม.	-	-	30.00	13,680.00	13,680.00	
4	ตะแกรงเหล็ก wire-mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.๙	456.00	ตร.ม.	30.00	13,680.00	5.00	2,280.00	15,960.00	
5	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT , CONSTRUCTION JOINT ,CONTRACTION JOINT	88.00	ม.	106.00	9,328.00	-	-	9,328.00	
6	ดินถมปรับระดับดับทางเชื่อม	9.00	ลบ.ม.	102.64	923.76	34.12	307.05	1,230.81	
7	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	8.00	ท่อน	-	-	128.00	1,024.00	1,024.00	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	5.12	ลบ.ม.	-	-	99.00	506.88	506.88	
	- ทรายหยาบรองพื้น หนา 3 ซม.	0.11	ลบ.ม.	708.00	77.88	34.12	3.75	81.63	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	8.00	ท่อน	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							224,583.84	

หมายเหตุ - ราคาดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ณ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายยุทธพงศ์ สีนเปียง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นายวรเทพ โกษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง