

สรุปผลการประมาณราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง พนังป้องกันตลิ่ง ลำห้วยแม่ฮ้าง บริเวณถนนสายทุ่งโป่ง ขนาด ยาว 6.00 ม. สูง 2.60 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง วันที่ 6 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	34,524.33	1.3375	46,176.29	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			46,176.29	
	ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ			43,000.00	
	ตัวอักษร (- สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน -)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวรเทพ โกษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายพิทักษ์ ชมภูภาค)

นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

 กรรมการ

(นายศรวิรรณ เผ่ากันทะ) ✓

ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางชลนภัส ช่ายสุวรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ เผ่ากันทะ)

ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท.



เห็นชอบ / อนุมัติ

(วันชัย ถิ่นจันทร์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม

ใบแจ้งรายละเอียดและประมาณราคา

ปร.4 1/1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง พนังป้องกันตลิ่ง ลำห้วยแม่ฮ้าง บริเวณถนนสายทุ่งโป่ง ขนาด ยาว 6.00 ม. สูง 2.60 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการโดย นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง

วันที่ 6 กันยายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานดินขุดและถมกลับ	12.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,188.00	1,188.00
2	คอนกรีต 1:2:4	4.56	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,988.16	1,988.16
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	31.19	ถุง	135.36	4,221.88	-	-	4,221.88
	หินย่อย	2.59	ลบ.ม.	636.63	1,648.87	-	-	1,648.87
	ทรายหยาบ	4.97	ลบ.ม.	545.17	2,709.49	-	-	2,709.49
3	งานไม้แบบ	31.20	ตร.ม.	-	-	133.00	4,149.60	4,149.60
	ไม้แบบ	15.60	ลบ.ฟ.	300.00	4,680.00	-	-	4,680.00
	ไม้โครง	4.68	ลบ.ฟ.	300.00	1,404.00	-	-	1,404.00
	ตะปู	3.90	กก.	36.45	142.16	-	-	142.16
4	งานเหล็กเสริม	316.23	กก.	-	-	3.55	1,122.62	1,122.62
	เหล็กเส้นกลม SR -24 Ø 9 มม.	23.00	เส้น	180.00	4,140.00	-	-	4,140.00
	เหล็กเส้นข้ออ้อย SD - 30 Ø 12 มม.	23.00	เส้น	166.53	3,830.19	-	-	3,830.19
	ลวดผูกเหล็ก	9.48	กก.	34.11	323.36	-	-	323.36
5	ดินถม	32.00	ลบ.ม.	93.00	2,976.00	-	-	2,976.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							34,524.33

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจประมาณการ

(นายวรเทพ โกษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง